



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ที่ 048/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านสันกอเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตามที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ดำเนินการโครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านสันกอเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 249,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยขออำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ปรากฏในด้านบริการสังคมและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 จึงขอแต่งตั้งบุคคลรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|
| - นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| - นายวรพงศ์ แสนขัติ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| - นายกิตติพงษ์ หมั่นเกียง | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |

มีหน้าที่ คำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายบุญศรี กันทาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

รายละเอียดการคำนวณต้นทุน

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านสันกอเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 70 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 7 บ่อ

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

ตามแบบ

อบต.สันติสุข

พิกัดช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น E580127 N2163468 จุดสิ้นสุด E580135 N2163470

ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ประมาณการวันที่

20 มกราคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ

90 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล


29.00-29.99 บาท/ลิตร


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย XF _n	ราคากลาง
1	งานบ่อพัก	บ่อ	7.00	9,227.58	64,593.09	1.3795	12,729.45	89,106.17
	งานวางท่อ Ø 0.80 ม.	ท่อน	70.00	1,325.72	92,800.38	1.3795	1,828.83	128,018.12
3	งานดินถม(งานดินคันทาง)	ลบ.ม.	125.00	108.17	13,521.25	1.3795	149.22	18,652.56
4	งานรื้อถอนและเทคอนกรีต	ตรม.	20.00	500.00	10,000.00	1.3795	689.75	13,795.00
ราคารวม								249,571.86
คิดเป็นเงินงบประมาณ								249,571.86

สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามสั่ง อบต.สันติสุข เลขที่ 048/2565 ลว. 18 มกราคม 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางสาวพนัญฐกมล บุญสูง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรพงศ์ แสนชาติ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายบุญศรี กันทาทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ หมื่นเกียง)
นายช่างโยธา

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านสันกอเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 70 ท่อน พร้อมบ่อบั่กจำนวน 7 บ่อ

ที่ตั้งโครงการ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

ตามแบบ

อบต.สันติสุข

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ประมาณการวันที่

20 มกราคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล

29.00-29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง/ค่าเครื่องจักรกล		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	งานบ่อบั่ก	บ่อ	1.00						
	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.12	350.95	42.11	91.00	10.92	53.03	
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.115	1,658.95	190.78	398.00	45.77	236.55	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	0.89	1,560.73	1,389.05	436.00	388.04	1,777.09	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 mm.	ตัน	0.0240	23,133.73	555.21	3,300.00	79.20	634.41	
	- เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	0.0350	22,365.16	782.78	3,300.00	115.50	898.28	
	งานเหล็กฉาก 75x75x3 มม.	กก.	6.23	19.56	121.86	8.00	49.84	171.70	
	งานดินชุด-ถมคืบ	ลบ.ม.	1.00			18.28	18.28	18.28	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	7.69		-	133.00	1,022.77	1,022.77	
	ไม้แบบ	ลบ.ม.	1.92	774.22	1,488.44		-	1,488.44	
1.1	งานฝาบ่อ (2 ฝา)				-		-	-	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	0.076	1,560.73	118.62	436.00	33.14	151.75	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	0.0609		-		-	-	
	- เหล็ก RB 9 mm.	ตัน	0.0189	23,133.73	437.23	4,100.00	77.49	514.72	
	- เหล็ก DB 12 mm.	ตัน	0.0420	22,365.16	939.34	3,300.00	138.60	1,077.94	
	งานเหล็กฉาก 75x75x3 มม.	กก.	32.55	19.56	636.68	8.00	260.40	897.08	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2"	ม.	1.00	135.40	135.40	13.55	13.55	148.95	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.83	74.77	136.60			136.60	
	ค่าใช้จ่ายรวม						-	9,227.58	
	ค่างานต้นทุน(บาท/บ่อ)							9,227.58	
2	งานวางท่อ \varnothing 0.80 ม.	ท่อน	54.00						
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,658.95	41.47	398.00	9.95	51.42	
	ท่อระบายน้ำ คสล. \varnothing 0.80 ม.	ท่อน	1.00	1,121.50	1,121.50	140.00	140.00	1,261.50	
	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	0.70			18.28	12.80	12.80	
	ค่าใช้จ่ายรวม						-	1,325.72	
	ค่างานต้นทุน(บาท/ท่อน)							1,325.72	

โครงการขยายโหล่ทางพร้อมวางท่อ บ้านสันกอเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 70 ท่อน พร้อมบ่อบั่กจำนวน 7 บ่อ

ที่ตั้งโครงการ ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

ตามแบบ

อบต.สันติสุข

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข

ประมาณการวันที่

20 มกราคม 2565

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ราคาน้ำมันดีเซล

29.00-29.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรง/ค่าเครื่องจักรกล		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
3	งานดินถม(งานดินคันทาง)	ลบ.ม.	1.00						
	ค่าวัสดุจากแหล่ง	ลบ.ม.	1.00	50.00	50.00	-	-	50.00	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ขุด	ลบ.ม.	1.00			22.00	22.00	22.00	
	ขนส่ง 10 กม.	ลบ.ม.	1.00	36.17	36.17	-	-	36.17	
	รวม				-	-	-	108.17	
	ค่าใช้จ่ายรวม							108.17	
	ค่างานต้นทุน(บาท/ลบ.ม.)							108.17	